

## SMLOUVA O DÍLO

### Obec Bítouchov

se sídlem: Bítouchov č.p. 10, PSČ 294 01  
zastoupené: panem Olegem Dohalským, starostou  
IČ: 002 37 477  
email.: bitouchov\_ou@seznam.cz  
tel.: 326 781 095

(dále jen „Objednatel“)

a

### S-Vision s.r.o.

se sídlem: Staňkov 16, Pecka 50782  
zastoupená: Mgr. Štěpánem Vele, jednatelem  
IČ: 04474694  
DIČ: CZ04474694  
bankovní spojení: účet č. 3958514329/0800 vedený u České spořitelny, a.s.  
tel.: 725794136

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za níže uvedených podmínek dílo: „Výstavba víceúčelového hřiště Bítouchov“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl.II této Smlouvy.
- 2) Rozsah díla je specifikován Projektovou dokumentací (DÚR/DSP) č. 11/2017, a to jako D – SO – 1 – víceúčelové hřiště, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Rozsah prací dle této smlouvy je pak specifikován v příloze č. 2 – Výkaz výměr. Strany smlouvy shodně prohlašují, že předmětem této smlouvy není zhotovení technologického zařízení D - IO - 01 - Osvětlení hřiště, a proto se jakékoliv požadavky týkající se této části Projektové dokumentace na plnění zhotovitele dle této smlouvy nepoužijí.
- 3) Jsou-li v projektové dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu kvality a zhotovitel je oprávněn poskytnout i jiné obdobné plnění rovnocenné kvality.

## II. CENA DÍLA

- 1) Cena za provedení díla je stanovena ve výši **2.187.424,66Kč** (slovy: dvěmilióny sedmsetosmdesátčtyřítisícšestsetosmdesátdevětkorun třicetčtyři haléřů) dle Přílohy č. 2 této smlouvy – oceněného výkazu, výměru.  
Cena celkem bez DPH: 1.807.788,98 Kč  
DPH ve výši 21%: 379.635,69 Kč  
Cena včetně DPH: 2.187.424,66 Kč  
Cena díla je stanovena jako konečná se započtením veškerých nákladů dle zadávací dokumentace objednatele.
- 2) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3) Zhotovitel bude objednateli fakturovat práce a dodávky konečnou fakturou vystavenou po dokončení díla.

- 4) Splatnost daňového dokladu (faktury) je 35 dní ode dne doručení dokladu objednateli.
- 5) Překročení výše ceny díla bez ujednání stran je možné jen změní-li se daňové předpisy upravující sazbu DPH pro stavební práce, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Jiné překročení sjednané ceny je možné pouze v případě odsouhlasení změnových listů a na základě dodatku uzavřeného k této smlouvě o dílo.

### III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.10.2018**.
- 2) Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a jejím zveřejnění v registru smluv a termínu předání staveniště. V závislosti na shora uvedeném se termín dokončení díla uvedený v čl. III.1 nemění, vyjma případu, byla-li by smlouva z důvodů na straně objednatele uzavřena nebo zveřejněna déle než 3 měsíce před termínem dokončení díla.
- 3) Místem plnění je obec Bítouchov.
- 4) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro plnění díla, zpřístupnit mu k tomu potřebné území a přístupové cesty a zajistit veškerá další nezbytná povolení a souhlasy nutné k provedení díla.
- 5) Nebude-li plnění díla možné z důvodů nedostatku připravenosti staveniště, jiných překážek či absence potřebných dokumentů a povolení, k jejichž výkonu či obstarání není povinen zhotovitel dle zadávací dokumentace a této smlouvy, posouvá se termín dokončení díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy o příslušnou dobu prodlení nutnou k odstranění této překážky.

### IV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 1) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání **60 měsíců** ode dne předání díla.

### V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 1) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
- 2) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla.
- 3) Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Bude-li dílo zhotovováno za přispění třetích stran, pak za práce a dodávky prováděné těmito osobami odpovídá zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
- 4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé chybou v dodané technické či jiné dokumentaci, jež sám nevytvořil a jejichž dodržení je pro něj při zhotovování díla dle této smlouvy závazné.

### VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat Dílo dle uzavřené smlouvy předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli dokončení Díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 5 dnů předem.
- 2) Objednatel je povinen dílo převzít, a to i v případě výskytu ojedinělých vad, které samy o sobě nebrání užívání díla.

### VII. SANKCE

- 1) V případě **prodlení s termínem dokončení Díla** vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta ve výši **0,2% z celkové ceny díla včetně DPH** za každý započatý den prodlení (hodnota denní penalizace).

### VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ




- 1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2) Jakákoliv komunikace smluvních stran je možná i prostřednictvím emailových kontaktů uvedených v záhlaví této smlouvy.
- 3) Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

**Přílohy smlouvy:**

Příloha smlouvy o dílo č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha smlouvy o dílo č. 2 – Oceněný výkaz, výměr

V Bitouchov dne 11. 6. 2018


  
.....  
Za objednatele: Oleg Dohalský



**S - Vision s.r.o.**

Staňkov 16, 507 82 Pecka

IČO: 044 74 694

  
.....  
Za zhotovitele: Mgr. Štěpán Vele





č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Víceúčelové hřiště Bitouchov					
		objednatel: Obec Bitouchov č.p. 10, 294 01 Bitouchov					
		<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>					
		<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Sokolovská 87/95, Praha 8					
		vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : listopad 2017					
		<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>					
1.		SO-01 VÍCEÚČELOVÉ HRÍŠTĚ				1 774 081,43	
		Celkem				1 774 081,43	
3.		Zařízení staveniště	%	0,5		8 870,41	
4.		Kompletační činnost	%	0,4		7 096,33	
5.		Inženýrská činnost	%	1		17 740,81	
		Celkem				1 807 788,98	
6.		D P H	%	21,0		379 635,69	
		Kontrolní cena celkem				<b>2 187 424,66</b>	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		stavba: Víceúčelové hřiště Bítouchov					
		objednatel: Obec Bítouchov č.p. 10. 294 01 Bítouchov					
		část : SO-01 Víceúčelové hřiště					
		<b>V Ý K A Z V Ý M Ě R</b>					
		projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Sokolovská 87/95, Praha 8					
		vpracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : listopad 2017					
		<b>CELKOVÁ REKAPITULACE</b>					
1.		Práce H S V				818 137,52	
2.		Práce P S V				946 021,41	
3.		Řemesla				0,00	
4.		Bourací práce				9 922,50	
		Celkem				1 774 081,43	
5.		Zařízení staveniště	%	0,5		8 870,41	
6.		Kompletační činnost	%	0,4		7 096,33	
7.		Inženýrská činnost	%	1		17 740,81	
		Celkem				1 807 788,98	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		379 635,69	
		Předběžná cena celkem				<b>2 187 424,66</b>	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRACE				182 042,79	
2.		ZAKLADY				31 371,50	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				222 512,28	
4.		KRYTY KOMUNIKACÍ				89 073,60	
5.		TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE				66 226,45	
6.		DROBNÁ ARCHITEKTURA				42 700,00	
7.		SADOVÉ ÚPRAVY				8 812,79	
8.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				156 871,08	
9.		PŘESUN HMOT				18 527,03	
		CELKEM				818 137,52	

1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	12220 - 1102	Sejmutí ornice v tl. 10 cm s vodorovným přemístěním do 100 m na meziskládku se složením, 1085,0 x 0,2	m3	217,0	72		15 624,00
2.	12220 - 1102	Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště v tl. 20 cm s naložením v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> , (659,0 + 173,5*0,2) x 0,23 x 0,7 + (75,0 + 37,3*0,2) * 0,41	m3	145,5	102		14 841,00
3.	12220 - 1109	Příplatek za leplivost hor. 3	m3	145,5	33,7		4 903,35
4.	18195 - 1102	Úprava pláňe pod nové podkladní konstrukce s vyrovnáním a se zhutněním, 559,0 + 114,0 + 75,0 + 230,0	m2	1078,0	11,9		12 828,20
5.	13220 - 1101	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup> pro trávníky, 0,3*0,4*140,0 + 0,3*0,5*21,5	m3	20,1	230,5		4 633,05
6.	13220 - 1109	Příplatek za leplivost hor. 3	m3	20,1	236,5		4 753,65
7.	13320 - 2011	Hloubení šachet pro patky v hor. 3 ruční do 4,0 m <sup>2</sup> , 0,3*0,3*39,0*0,8 + 1,0	m3	4,6	1250		5 750,00
8.	13320 - 2019	Příplatek za leplivost hor. 3	m3	4,6	174		800,40
9.	13120 - 1101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103 % PS z hornin soudržných z výkopů - dle TZ	m3	150,0	110		16 500,00
10.	16220 - 1102	Vodorovné přemístění zeminy pro násyp do 50 m	m3	150,0	40		6 000,00
11.	13230 - 1201	Hloubení zapažených ráh šířky 60 - 200 cm v hor. 4 do 100 m <sup>3</sup> pro napojení drenáží do kanalizačního řádu, (0,8+3,45) : 2 x 1,0 x 36,0	m3	79,2	120		9 504,00
12.	13230 - 1209	Příplatek za leplivost hor. 4	m3	79,2	63,2		5 005,44
13.	15110 - 1102	Zřízení pažení příložného a rozepření rýh pro potrubí do v. 4 m, 30,0*2,5*2	m2	150,0	82,6		12 390,00
14.	15110 - 1112	Odstranění pažení příložného do v. 4,0 m	m2	150,0	34,6		5 190,00
15.	17410 - 1101	Zásyp rýh drenáží se zhutněním dle projektu, 79,2 - 36,0*1,0*0,6	m3	57,6	109		6 278,40
16.	16110 - 1101	Svislé přemístění výkopku do prům. hl. 2,5 m	m3	79,2	105,5		8 355,60
17.	18130 - 1102	Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m <sup>2</sup> v tl. 10 cm - vnější obvod hřiště, dle osetí	m2	230,0	58,1		13 363,00
18.	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m <sup>3</sup> pro doplnění zatravněných ploch kolem hřiště, 230,0 x 0,1	m3	23,0	221,5		5 094,50
19.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění - Dovozy ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy	m3	23,0	94,8		2 180,40
20.	16270 - 1105	Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 10000 m se složením, upřesní se dle skutečnosti, 145,5 + 20,1 + 4,6 - 150,0 + 79,2 - 57,6	m3	41,8	375,5		15 695,90
21.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,8	15,5		647,90
22.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 41,8	t	83,6	140		11 704,00
celkem							182 042,79
2.		ZÁKLADY					
1.	27531 - 3711	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupy oplocení do výkopů, 0,3*0,3*1,0*39 + 1,0*1,0*1,0*1	m3	4,6	1865		8 579,00
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek svislé - zřízení, 39,0 x 0,2 x 1,3 + 1*0,2*4,2	m2	11,0	510		5 610,00
3.	27535 - 1216	Díto, ale odstranění	m2	11,0	107,5		1 182,50
4.	27436 - 1115	Osazování ocelových sloupků oplocení a basketu do betonových patek, 39,0 + 1,0	ks	40,0	400		16 000,00
celkem							31 371,50
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	56475 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 32 - 63 mm tl. 19 cm pod plochu hřiště	m2	659,0	118		77 762,00
2.	56423 - 1111	Podklad ze šterkopísku v tl. 10 cm fr. 0 - 8 mm, 659,0 + 173,5*0,2 + 75,0 + 37,3*0,2	m2	776,2	51,9		40 284,78
3.	56481 - 1111	Díto, ale ze šterkodrti fr. 8 - 16 mm, tl. 5 cm	m2	659,0	45,5		29 984,50
4.	56480 - 1111	Díto, ale ze šterkodrti fr. 4 - 8 mm, tl. 3 cm	m2	659,0	36,2		23 855,80
5.	56481 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 8 - 16 mm, tl. 5 cm pod chodník, dle dlažby	m2	114,0	55,5		6 327,00
6.	56483 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 0 - 63 mm, tl. 10 cm pod chodník, dle dlažby	m2	114,0	107,5		12 255,00
7.	56481 - 1111	Podklad z drčeného kameniva fr. 8 - 16 mm, tl. 5 cm, dle vegetační dlažby	m2	75,0	55,5		4 162,50
8.	56476 - 1111	Podklad z kameniva hrubého drčeného fr. 0 - 63 mm pod zatravněvací dlažbu v tl. 20 cm celkem 30 cm, 75,0 + 37,3*0,2	m2	82,5	207,5		17 118,75
9.	56475 - 1111	Díto, ale tl. 15 cm	m2	82,5	127,5		10 518,75
10.	56513 - 1111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů po bourání obalovaným kamenivem do tl. 50 mm	m2	6,4	38		243,20
celkem							222 512,28
4.		KRYTÝ KOMUNIKACÍ					
1.	59621 - 1121	Kladení dlažby chodníků z betonových zámkových dlažeb tl. 6 cm do 100 m jednotlivě vč. Lože v tl. 3 cm, stanoveno elektronicky	m2	114,0	210		23 940,00
2.	59217R	Dodávka zámkové betonové dlažby dle projektu tl. 6 cm, 114,0 x 1,02	m2	117,0	180		21 060,00
3.	59641 - 2211	Kladení dlažby z betonových vegetačních tvárníc komunikací s ložen z kameniva v tl. Do 50 mm, tl. Dlažby 80 mm do 100 m <sup>2</sup>	m2	75,0	210		15 750,00
4.	59217R	Dodávka betonové dlažby vegetační dle výběru v tl. 80 mm, 75,0 x 1,02	m2	77,0	293		22 561,00

5.	57213 - 1112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živičnou směsí v tl. 40-60 mm pod kryt, 12,8*0,5	m2	6,4	300	1 920,00
6.	57214 - 1112	Ditto, ale krytu z asfaltového betonu	m2	6,4	500	3 200,00
7.	91973 - 1122	Zarovnaní styčné plochy živičné vrstvy tl. 10 cm	m	14,0	45,9	642,60
		celkem				89 073,60
5.		<b>TRUBNÍ VEDENÍ - DRENÁŽE</b>				
1.	21275 - 2212	Trativody z plastových flexibilních potrubí DN 65-100 mm do lože ze šterkopísku, DN 100 mm pod hřištěm - 4 x 35,0	m	140,0	44,4	6 216,00
2.	21275 - 2213	Trativody z plastových flexibilních potrubí DN 100-160 mm do lože ze šterkopísku, DN 150 mm do šachty	m	21,5	147,5	3 171,25
3.	21275 - 2213	Trativody z plastových flexibilních potrubí DN 100-160 mm do lože ze šterkopísku, DN 150 mm - napojení od šachty do kanalizačního řádu v prům. hl 2,2 m	m	36,0	147,5	5 310,00
4.	45157 - 3111	Lože pod potrubí - trativody ze šterkopísku tříděného v tl. 10 cm, (140,0 + 21,5)*0,3*0,1 + 36,0*1,0*0,1	m3	8,5	902	7 667,00
5.	21157 - 1121	Výplň trativodů pod hřištěm kamenivem drobným lžejným fr. 8 - 32 mm do geotextilie, (140,0 + 21,5)*0,3*0,3 + 36,0*1,0*0,6	m3	36,2	657	23 783,40
6.	21197 - 1121	Opláštění trativodů z geotextilie vodorovné a svislé na upravenou zemní pláň do výkopů, 161,5*2*(0,3+0,5)*1,1 + 36,0*2*(1,1+0,7) x 1,1	m2	428,0	38,6	16 520,80
7.	R21275 - 0003	M+D revizních plastových kruhových šachet do DN 315 mm, dl. Do 1,0 m	ks	1,0	3200	3 200,00
8.	R87737 - 5122	Montáž a dodávka nalepovací tvarovky odbočné na potrubí DN 300 mm na dešťovou kanalizaci	ks	1,0	358	358,00
		celkem				66 226,45
6.		<b>DROBNÁ ARCHITEKTURA</b>				
1.	R0000 -1111	Osazení a dodávka ocelové lavičky s dřevěnými sedáky s opěradlem, dl. 180 cm kompletní dle projektu s ukotvením do dlažby, ozn. X02	ks	6,0	5200	31 200,00
2.	R0000 -1112	Ditto, ale odpadkového koše ocelového s ukotvením do dlažby, ozn. X03	ks	1,0	3100	3 100,00
3.	R0000 -1113	Ditto, ale stojanu na kolo ocelového, vel. 60x850x540 mm s ukotvením, ozn. X01	ks	4,0	2100	8 400,00
		celkem				42 700,00
7.		<b>SADOVÉ ÚPRAVY</b>				
1.	18040 - 2111	Založení trávníku výsevem travním semenem vč. Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího obvodu hřiště, stanoveno elektronicky	m2	230,0	20	4 600,00
2.	5724700R	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. Zirátného, 230,0 x 0,03 x 1,03	kg	7,1	105	745,50
3.	18340 - 3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	230,0	4,1	943,00
4.	18580 - 2113	Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 kg/100 m2, 2,3 x 2,5	kg	5,8	6,55	37,99
5.	18580 - 3211	Uválcování plochy po výsevu	m2	230,0	0,81	186,30
6.	18480 - 2111	Odplevelení stávající plochy po rozproštění ornice pro osetí postřikem	m2	230,0	10	2 300,00
		celkem				8 812,79
8.		<b>DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE</b>				
1.	95290 - 1411	Vyčištění a uklid plochy po dokončení prací, 659,0 + 114,0 + 75,0 + 230,0 + 6,4	m2	1084,4	44,7	48 472,68
2.	91623 - 1213	Osazení sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu - hřiště - 2*(36,1 + 18,0 + 1,55 + 1,55), chodníky - 6,84*2 + 6,12 + 25,6 + 2,55*2 + 8,6	m	173,5	116	20 126,00
3.	59217R	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x20 cm, dl. 50 cm, 173,5 x 2 x 1,02	ks	354,0	28,5	10 089,00
4.	91613 - 1213	Osazení silničního obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu, 2*6,0 + 12,5	m	24,5	251	6 149,50
5.	91613 - 1113	Ditto, ale ležatého	m	12,8	213	2 726,40
6.	59217R	Dodávka silničních obrubníků vel. 250x150(120) mm, dl. 100 cm, 24,5 x 1,02	ks	25,0	143	3 575,00
7.	59217R	Ditto, ale vel. 150x150 mm, dl. 100 cm, 12,8*1,02	ks	13,0	110,5	1 436,50
8.	91699 - 1121	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 173,5*0,3*0,2 + (24,5 + 12,8) *0,4*0,3	m3	14,9	2440	36 356,00
9.	95396 - 1112	Kotvy chemické s vyvrtním otvoru do betonu M10 do hl. 90 mm - osazování čírné architektury ozn. X1 - X3, 6*8 + 1*2 + 4*4	ks	66,0	50	3 300,00
10.	95396 - 1212	Chemická patrona M10 do hl 90 mm	ks	66,0	90	5 940,00
11.	95396 - 5115	Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm	ks	66,0	60	3 960,00
12.	95396 - 5315R	M+D matice a podložky M16	ks	66,0	30	1 980,00
13.	94195 - 5003	Lešení lehké pomocné kovové pro oplocení výšky do 250 cm. 2*(38,0+20,0) x 1,0	m2	116,0	110	12 780,00
		celkem				156 871,08
9.		<b>PŘESUN HMOT</b>				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 8	%	3		18 527,03



2.		Práce P S V					
1.		KONSTRUKCE TESARŠKE				122 463,28	
2.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				97 747,00	
3.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				531 289,45	
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP				194 521,68	
		celkem				946 021,41	
1.		KONSTRUKCE TESARŠKE					
1.	76213 - 4122	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na kotevní prvky - spodní část oplocení, (10,0+11,0+8,0) x 3,0x1,0 + 1,0*1,5*4 + 1,0*(2,1+2,6)	m2	97,7	97,2	9 496,44	
2.	76213 - 4122R	Ditto, ale s uchycením na ocelové rámy vrat, 1*(1,1+3,6)*1,0	m2	4,7	97,2	456,84	
3.	60510008	Dodávka fošen modřínových hoblovaných š. 120 mm, tl. 35 mm bez povrchové úpravy, (97,7+4,7)*1,1	m2	113,0	900	101 700,00	
4.	76212 - 3110	Montáž výztužné konstrukce stěn z hranolků do 100 cm2, 30 x 1,0	m	30,0	132	3 960,00	
5.	60510008	Dodávka spojovacích modřínových hoblovaných hranolků 4x6 cm, x 1,1	m3	0,1	7000	700,00	
6.	60510008	Spojovací materiál pro uchycení fošen	m3	4,1	1500	6 150,00	
						122 463,28	
7.	99876 - 2102	Přesun hmot	%	0		0,00	
		celkem				122 463,28	
2.		SPORTOVNÍ VYBAVENÍ					
1.	R000111	M+D branky na mini kopanou z Al profilů, vel. 300x200 cm vč. Textilní sítě, ozn. X04, X05	ks	2,0	16000	32 000,00	
2.	R000112	M+D osazovacích pouzder pro kotvení branek do sportovního povrchu s ukotvením, ozn. X04	ks	4,0	1700	6 800,00	
3.	R000113	M+D sloupků na volejbal, ozn. X06	pár	1,0	8700	8 700,00	
4.	R000114	Dodávka sítě na volejbal vč. Antének, ozn. X06	ks	1,0	1800	1 800,00	
5.	R000115	M+D sloupků na tenis, ozn. X07	pár	1,0	7700	7 700,00	
6.	R000116	Dodávka sítě na tenis kompletní, ozn. X07	ks	1,0	4100	4 100,00	
7.	R000117	M+D osazovacích pouzder vč. víceř pro sloupky na volejbal a tenis do sportovního povrchu	ks	4,0	1700	6 800,00	
8.	R000116	M+D basketbalového koše se sítkou a s deskou 180x105 cm s nosnou ocelovou konstrukcí s osazením nosného sloupu do základů - typový výrobek, ozn. X08 - X11	ks	1,0	27000	27 000,00	
9.	R000117	M+D uzamykatelného boxu pro úschovu sloupků, sítě apod., ozn. X12	ks	1,0		0,00	
						94 900,00	
10.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3		2 847,00	
		celkem				97 747,00	
3.		POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ					
1.	R776210001	Montáž - položení sportovního povrchu hřiště z umělého trávniku dle projektu tl. 24 mm	m2	659,0	100	65 900,00	
2.	R776210002	Dodávka vočopropustného umělého trávniku tenisového dle výběru investora v tl. 24 mm, 659,0 x 1,1	m2	725,0	585	424 125,00	
3.	R776210003	Zásyp umělého trávniku z křemičitého písku fr. 0,6 - 1,2 mm, 11,0 kg/m2	m2	659,0	30	19 770,00	
4.	R776210004	Montáž a dodávka lajnování pro volejbal, tenis, házenou, fotbal a basketbal s vyřezáním a vlepováním - modré lajny - 2*18,0 + 5*9,0 + 4*0,2, žluté - 2*11,0 + 4*6,0 + 1,0, bílé - 2*6,0 + 5,0 + 24,0 + 5,5 + 4,7 + 6*0,3 + 2*0,5, černé - 4*23,7 + 2*11,0 + 2*8,2 + 2*1,0 + 6,0, červené - 2*9,0 + 2*3,5 + 4*5,0 + 4*4,0 + 4*1,0 + 4*2,5 + 4*0,8	m	402,0	10	4 020,00	
5.	R776210005	Dopravné materiálu na povrch víceúčelového hřiště hřiště - upřesní se dle skutečnosti	ks	1,0	2000	2 000,00	
						515 815,00	
6.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	3		15 474,45	
		celkem				531 289,45	
4.		KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP					
1.	R800767 - 0001	M+D sloupků z ocelových trubek DN 70x3 mm dl. 700 cm svislých se žárovým pozinkováním a vřobením	ks	39,0	2400	93 600,00	
2.	R800767 - 0003	M+D plastových krytek na sloupky DN 70 mm	ks	36,0	40	1 440,00	
3.	R800767 - 0004	M+D pomocných ocelových konstrukcí - vzpěr pro zavěšení sítě se žárovým pozinkováním připevněné na sloupky, profil L 35*35*3 mm, dl. 300 cm, 29,0 x 2	ks	58,0	500	29 000,00	
4.	R800767 - 0005	Ditto, ale prvky různých délek, 1,5 x 8 + 3,2 x 4 + 1,1 x 2 + 3,6 x 2 + 2,6 x 2	m	39,4	200	7 880,00	
5.	R800767 - 0006	M+D ocelových rámu dvířek v oplocení vel. 100x300 cm vč. Kování a žárového zinkování s osazením na sloupky oplocení	ks	1,0	2000	2 000,00	
6.	R800767 - 0007	Ditto, ale vrat dvoukřídlových, vel. 360x300 cm	ks	1,0	4000	4 000,00	



7.	R800767 - 0008	M+D ocelových přílozek žárové zinkovaných pro osazení a montáž modřinových fošen dle projektu, vel. 100*60*3 mm, šroubované na sloupky, dl. 100 cm, 22,0 + 24,0 + 2*12,0	ks	70,0	220	15 400,00
8.	R800767 - 0009	M+D síť ochranné nylonové PAD zelené, oka 45 x 45 mm na rám, 3,0*2,9*29 + 2,9*(3,6 + 1,1 + 4*1,5 + 2,6 + 2,1) + 2*3,2*1,8, prořez 10%	m2	340,0	60	20 400,00
9.	R800767 - 0010	Uprava pro uchycení sítí do L profilů, 58,0 x 3,0 + 39,4	m	213,4	40	8 536,00
10.	R800767 - 0011	M+D spojovacího materiálu pro oplocení ze sítí	soub.	1,0	6600	6 600,00
11.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	3		5 665,68
		celkem				194 521,68
4.		<b>Bourací práce</b>				
1.	11310 - 7142	Odstranění krytů živičných v tl. Do 10 cm v ploše do 50 m2	m2	6,5	166	1 079,00
2.	91973 - 5112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. Do 10 cm	m	14,0	75,2	1 052,80
3.	11320 - 1112	Vylhání obrub z obrubníků silničních vč. Lože	m	13,0	83,9	1 090,70
4.	91973 - 5123	Řezání stávajícího betonového krytu pro osazení nových obrubníků	m	13,0	197	2 561,00
5.	99722 - 1611	Nakládání sutí pro vodorovnou dopravu	t	5,0	278	1 390,00
6.	99722 - 1551	Vodorovná doprava sutí do 1 km se složením	t	5,0	42,7	213,50
7.	99722 - 1559	Příplatek za každý další 1 km, 19 x 5,0	t	95,0	10,9	1 035,50
8.	99722 - 1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu betonového na skládce	t	3,8	300	1 140,00
9.	99722 - 1845	Poplatek za uložení stavebního odpadu asfaltového na skládce	t	1,2	300	360,00
		celkem				9 922,50